



## Richtzeiten für Gewährleistungsarbeiten

**Achsen:**

**Scheibe DOKTX1 09010 4345H1 | GAKTX1 09010 4218 F**

	Nr.	Bauteil	Arbeitsgang	Richtzeit	Vorgeschaltete Arbeiten	Arbeitszeit, Komplet
				[min]		[min]
Allgem.	1	Fahrzeug	Rüstzeit, komplett	<b>30</b>		
	2	Rad	Ab- und anmontieren	<b>10</b>		
	3	Lüftspiel Bremse	Prüfen und einstellen	<b>6</b>	2	<b>16</b>
	4	EBS/ ABS-Bremssystem	Fehlerspeicher auslesen	<b>30</b>		
Scheibe	5	Bremssattel, 1 Stück	Komplett prüfen	<b>7</b>	2,8	<b>29</b>
	6	ABS-Radsensor	Aus- und einbauen	<b>4</b>		
	7	Membranbremszylinder	Aus- und einbauen	<b>15</b>	2	<b>25</b>
	8	Bremssattel	Aus- und einbauen	<b>12</b>	2,3	<b>28</b>
	9	Bremssattel	Aus- und einbauen	<b>25</b>	2,3,7,8	<b>68</b>
	10	Radflansch, komplett	Aus- und einbauen	<b>12</b>	2,3,7,8,9	<b>80</b>
	11	Bremsscheibe	Aus- und einbauen	<b>25</b>	2,3,7,9,10	<b>93</b>
	12	Radlagereinheit	Aus- und einbauen	<b>20</b>	2,3,6,7,8,9,10	<b>104</b>
	13	Radbolzen pro Rad	Aus- und einbauen	<b>20</b>	2	<b>30</b>
	14	Druckstück mit Faltenbalg und innerer Abdichtung	Aus-, einbauen und erneuern	<b>25</b>	2,3,8	<b>53</b>
Scheibe	15	Führungsbuchse (Loslager, DU-Lager)	Aus- und einbauen	<b>15</b>	2,3,7,8,9	<b>83</b>
	16	Führungsbuchse Festlager	Aus- und einbauen	<b>20</b>	2,3,7,8,9	<b>88</b>
	17	Faltenbalg, innen	Aus- und einbauen	<b>9</b>	2,3,7,8,9	<b>77</b>
Trommel	5	Bremszylinder	Aus- und einbauen	<b>15</b>		
	6	Nabeneinheit mit Bremstrommel	Aus- und einbauen	<b>10</b>	2	<b>20</b>
	7	Bremstrommel	Aus- und einbauen	<b>6</b>	2,6	<b>20</b>
	8	Bremssack	Aus- und einbauen	<b>4</b>	2,6,7	<b>24</b>
	9	Äußeres, Inneres Radlager, Dichtung	Aus- und einbauen	<b>20</b>	6	<b>30</b>
	10	Gestängesteller	Aus- und einbauen	<b>10</b>		
	11	S-Nockenwelle, Nockenwellenlager, Nockenwellenbuchse	Aus- und einbauen	<b>20</b>	6,7,8,10	<b>46</b>
12	Abdeckblech	Aus- und einbauen	<b>8</b>			
Allgem.	18	Spurvermessung, 2 Achsen, komplett		<b>65</b>		
	19	Spurvermessung, 3 Achsen, komplett		<b>80</b>		
	20	Achse, komplett inkl. Spur	Aus- und einbauen	<b>195</b>		
	21	Luftfederbalg (1 Stück)	Aus- und einbauen	<b>20</b>		
	22	Stoßdämpfer (1 Stück)	Aus- und einbauen	<b>15</b>		
	23	Lenkerfeder (1 Stück), inkl. Verbundarbeiten, ohne Spur	Aus- und einbauen	<b>95</b>	21, 22, 24	
	24	Spannplatte und Federbügel, 1 Seite, ohne Verbund	Aus- und einbauen	<b>50</b>		
25	Luftfederbock mit Sütze inkl. aller Verbundarbeiten	Aus- und einbauen	<b>195</b>	22		
27	Achslift	Aus- und einbauen	<b>20</b>			

Alle Zeitangaben sind in Minuten.

Die angegebenen Zeiten in der Spalte Arbeitszeit beziehen sich auf eine Radseite ohne Rüstzeit.